



PONUDNIK: _____

ŠTEVILKA PONUDBE: _____

PREDMET NAROČILA: Gr. obnova TP Prešernova in preureditev TP 3

z.š.	šifra	količina	em	Naziv blaga/storitve:	cena/em	Cena skupaj brez DDV
1.		1	kpl	Gr. obnova TP Prešernova in preureditev TP 3		

CENA SKUPAJ (brez DDV) _____ % DDV

Komerčni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema računa

Posebne zahteve naročnika:

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo : Damjan Stevanović, gsm: 051 316 902

Ponudbe je potrebno dostaviti na elektronski naslov damjan.stevanovic@elektro-maribor.si najkasneje do 24.11.2015 do 12:00 ure.**Dela je potrebno opraviti do: 10.12.2015****Ponudba, ki ne bo imela izpolnjenega zneska Nepredvidenih del, se bo smatrala kot nepopolna.**

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!

Podpis in žig ponudnika:

**Preureditev TP 3 - za potrebe
Telekomunikacij**



ELEKTRO MARIBOR d.d.

	EM	količina	cena v €/em brez DDV	znesek v € skupaj brez DDV
1. Izvedba odprtine, dim. 90 x 230 cm v opečnem zidu, debeline 20 cm. V ceni zajeti delni izrez kovinske rešetke (do 1,0 m ²); komplet z vsemi deli, prenosi, nakladanjem ter odvozom odpadkov trajno deponijo + plačilo takse deponiranja.	kom.	1,00		
2. Pritrditev Fe profila - zaključek odrezane rešetke, dim. 70 x 5 cm; komplet s temeljnim in zaščitnim premazom v sivi barvi.	kom ¹	1,00		
3. Izdelava, dobava in montaža novih kovinskih vrat (dim. 90x230 cm) z okvirjem, zaščitnim in finalnim premazom, ter ureditvijo špalet, vsemi potrebnimi deli, materiali, prenosi, prevozi; nakladanjem in odvozom ruševin v trajno deponijo.	kom.	1,00		
4. Izdelava, dobava in montaža kovinskega podesta, dim. 90 x 70 cm. V ceno vključiti nosilec "L" profil, dim. 5 x 5 cm, pritrjen na opečno steno. Komplet z vsemi deli in pritrdilnim materialom ter temeljnim in zaščitnim premazom. V sredini podesta morata biti 2 odprtini premera 160 mm.	kom.	1,00		
5. Izdelava, dobava in montaža kovinskih stopnic, širine 90 cm, na kovinskem nosilcu, pritrjene na opečno steno; komplet s temeljnim in zaščitnim premazom	m ²	75,00		
6. Izvedba ročnega izkopa, komplet s polaganjem PVC cevi, fi 160 mm; komplet z odmetom izkopanega materiala ob robu izkopa ter ponovnim zasipom, utrjevanjem in planiranjem.	m ³	0,60		
7. Odstranitev dotrajanih obstoječih žlebov, komplet z vsemi deli, prenosi in prevozom v trajno deponijo. Predložiti dokumentacijo o deponiranju odpadkov.	m ¹	16,00		
8. Izvedba preboja (fi 160 mm) opečne stene, deb. 20 cm; komplet z vsemi deli in odvozom ruševin v trajno deponijo.	kom.	1,00		
9. Izvedba opleska fasade s fasadno barvo; komplet z vsemi deli, materiali, prenosi in prevozi.	m ²	30,00		

SKUPAJ :

€