



PONUDNIK: _____

ŠTEVILKA PONUDBE: _____

PREDMET NAROČILA: _____

z.š.	količina	em	Naziv blaga/storitve	cena/em	Cena skupaj brez DDV
1.	1	kos	Zamenjava antenskega droga na lokaciji RTP Murska Sobota		
2.	1	kos	Prestavitev TK opreme na lokaciji Kuštanovci		
3.	3	kos	Mobilna radijska postaja DM4600e VHF		
4.	3	kos	Prenosna radijska postaja DP4600e VHF		
5.	3	kos	Avtopolnilec WotechWTC644 za prenosne radijske postaje DP4600e		
6.	2	kos	Naglavne slušalke za nošenje pod čelado za delo v hrupnem področju		

CENA SKUPAJ (brez DDV) _____

Komercialni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema računa

Rok dobave: 60 dni od podpisa pogodbe

Garancija: 12 mesecev

Dostava: Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

Posebne zahteve naročnika:**1. Zamenjava antenskega droga na lokaciji RTP Murska Sobota**

Demontaža obstoječega droga za 2 MW anteni, odstranitev inštalacije med zunanjo in notranjo enoto (cca.50m). Sanacija strehe (pločevinasta streha) pri odprtini za obstoječi drog.

Izdelava, dobava in montaža novega antenskega droga. Antenski drog mora biti sestavljen iz treh delov in sicer dolžin 3m (fi:108mm), 1.5m (fi:76mm) in 1.5, (fi:60mm). Drog mora biti vroče cinkan in imeti mora stopala za dostop do zgornje višine za montažo anten.

Potrebni pritrdilni elementi (objemke, vijaki) za pritrditev na obstoječo vmesno betonsko steno.



Montaža droga, zatesnitev strehe in priprava zaščite na odprtini za uvod povezovalnih kablov med zunanjo enoto MW naprav in notranjo enoto.

Montaža antenske opreme na nov drog, montaža zunanjih enot, postavitve nove inštalacije vodnikov med zunanjo in notranjo enoto

Puščanje v pogon in testiranje delovanja MW sistema (Radwin 2000).

2. Prestavitev TK opreme na lokaciji Kuštanovci

Demontaža antenske in radijske opreme iz stanovanjske hiše (Lokacija: Kuštanovci 2a), demontaža VHF antene, MW antene s strehe objekta, demontaža antenske inštalacije in antenske zaščite.

Demontaža radijske opreme, demontaža napajalne opreme skupaj z akumulatorskimi baterijami, sanacija prostora.

Izdelava podesta za postavitve TK omare za montažo opreme. Podest se namesti na spodnji del antenskega stolpa in sicer tako, da je dvignjen od zemlje za cca 40 cm. Vsi elementi morajo biti vroče cinkani. Podest mora biti nameščen s pomočjo obešalnega pribora. Nosilna površina je perforirana tako, da se na tej površini ne zadržuje meteorna voda. Površina podesta je 120 cm X 80 cm, nosilnost sistema mora biti 400kg.

Postavitev TK omare na podest in sicer na severni del podesta. TK omara mora biti vodotesna IP 55 sive barve, dimenzij: 1200x600x600mm. Uvod kabla mora biti izveden vodotesno z uporabo uvodnega sistema FIMO – PAS.

Antenski in Ethernet kabli morajo biti ozemljeni oziroma speljani preko ustreznih odvodnikov.

Vso radijsko opremo se namesti v TK omaro, antene se montirajo na nov antenski nosilec (pocinkan) na višini 22m na obstoječem antenskem stolpu.

Po ponovni montaži se izvedejo meritve na vseh radijskih napravah (Motorola SLR5500, Radwin 2000). Po meritvah se sistem spusti v pogon. Opravi se tudi terenski test.

6. Naglavne slušalke za nošenje pod čelado za delo v hrupnem področju

Motorola solutions slušalke PMLN6853A - behind the head ali podobno

- Noise Canceling Behind The Head Heavy Duty Headset - TIA4950 approved
- PTT: yes
- Receive: both ears
- Transmit via: boom mic
- Headband: behind the head
- VOX capability: yes (no VOX switch but capable to support VOX function when enabled in the radio)
- Noise reduction: 24dB



- Intrinsic Safety Standard: UL-TIA4950 for DP4000e series
- IP rating: IP54

Reference:

Ponudnik mora predložiti potrdilo o usposobljenosti vsaj 3 strokovnjakov za opremo Motorola in Radwin.

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo : g. Andrej Vajda, gsm: 031 682 435

Ponudbe je potrebno dostaviti na elektronski naslov: andrej.vajda@elektro-maribor.si najkasneje do 18.05.2020 do 12:00 ure.

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!

Podpis in žig ponudnika: