



PONUDNIK: _____

ŠTEVILKA PONUDBE IN DATUM: _____

PREDMET NAROČILA: Izdelava spuščениh stropov v pisarnah in na hodniku s slikopleskarskimi deli Območne enote Slovenska Bistrica

z.š.	količina	em	Naziv blaga / storitve	cena/em	Cena skupaj brez DDV
Izdelava spuščениh stropov v pisarnah.					
1.	28,00	m2	Zaščita tal z gradbenim filcem, ki ima tudi sloj tanke folije. Filc pritrdjen na talno površino, stiki lepljeni.		
2.	35,00	m2	Zaščita inventarja v času izvajanja del s PVC folijo.		
3.	28,00	m2	Dobava in vgradnja plavajočega kasetnega stropa KCS Board 600×600 mm. Sestavljen iz profilov KCS Prelude TL24 3600, KCS Prelude TL24 1200, KCS Prelude TL24 600 ter krajnih L profilov. Strop se obeša na jeklena obešala v obstoječo nosilno konstrukcijo. Vgradijo se polnila 600×600 mm KCS Feinstratos Board.		
4.	8,20	m	Zakrivanje obstoječih inštalacij. Izvedba višinskega preskoka in horizontalnega stropa iz mavčno kartonskih plošč deb. 12,5 mm in kovinske konstrukcije prereza 120×40 cm.		
5.	17,00	m	Dobava in vgradnja alu vogalnikov na vogalih MK stropa.		
6.	13,00	m2	Dvokratno kitanje, brušenje in barvanje vgrajenih MK stropov za zakrivanje inštalacij s poldisperzijsko belo barvo Jupol Gold.		
7.	2,00	kom	Pazljiva demontaža lesenega in kovinskega nosilca za karnise, ter shramba le teh na objektu.		
8.	2,00	kom	Izvedba lesenih ojačitev nad spuščениm stropom iz OSB 18 mm, ter ponovna montaža karnis na spuščени kasetni strop.		



9.	6,00	kom	Demontaža obstoječih luči 60×60 in odvoz na trajno deponijo.		
10.	1,00	kpl	Izvedba elektro inštalacij za nove luči, podaljšanje in napeljava novih kablov.		
11.	8,00	kom	Dobava in vgradnja vgradnih LED panelov 60× 60.		
12.	28,00	m2	Generalno čiščenje poslovnih prostorov po končani gradnji.		
Izdelava spuščenih stropov na hodnikih s slikopleskarskimi deli.					
1.	112,00	m2	Zaščita tal z gradbenim filcem, ki ima tudi sloj tanke folije. Filc pritrdjen na talno površino, stiki lepljeni.		
2.	106,00	m2	Zaščita inventarja v času izvajanja del s PVC folijo.		
3.	84,00	m2	Dobava in vgradnja plavajočega kasetnega stropa KCS Board 600×600 mm. Sestavljen iz profilov KCS Prelude TL24 3600, KCS Prelude TL24 1200, KCS Prelude TL24 600 ter krajnih L profilov. Strop se obeša na jeklena obešala v obstoječo nosilno konstrukcijo. Vgradijo se polnila 600×600 mm KCS Feinstratos Board.		
4.	18,00	m	Zakrivanje obstoječih inštalacij. Izvedba višinskega preskoka in horizontalnega stropa iz mavčno kartonskih plošč deb. 12,5 mm in kovinske konstrukcije prereza 80×40 mm.		
5.	18,00	m	Dobava in vgradnja alu vogalnikov na vogalih MK stropa.		
6.	16,00	m2	Dvokratno kitanje, brušenje in barvanje vgrajenih MK stropov za zakrivanje inštalacij s poldisperzijsko belo barvo Jupol Gold.		



7.	22,00	kom	Demontaža obstoječih luči 60×60 in odvoz na trajno deponijo.		
8.	1,00	kpl	Izvedba elektro inštalacij za nove luči, podaljšanje in napeljava novih kablov.		
9.	22,00	kom	Dobava in vgradnja vgradnih LED panelov 60× 60.		
10.	34,00	m2	Struganje premočenega ometa obstoječe opečne stene, ter odvoz ruševin na trajno deponijo in plačilo deponijske takse.		
11.	34,00	m2	Premaz stenskih površin z acryl emulzijo.		
12.	84,00	m2	Kitanje, brušenje in barvanje stenskih površin s pol disperzijsko barvo Jupol Gold, bele barve, s predhodnim popravilom nepravilnosti stenskih in stropnih površin.		
13.	55,00	m2	Kitanje, brušenje in barvanje stenskih površin s pralno barvo v sivem odtenku, s predhodnim popravilom nepravilnosti stenskih in stropnih površin.		
14.	1,00	kom	Dobava in vgradnja nadometnega okvirja ter vgradnja led panela dimenzij 1200×300 mm s pripadajočimi elektro deli. Zunanji vhod v stavbo.		
15.	3,00	kom	Dobava in vgradnja nadometnega okvirja ter vgradnja led panela dimenzij 600×600 mm s pripadajočimi elektro deli. Notranji vhod v stavbi.		
16.	9,50	m2	Zaščita zidnega podstavka pri varnostnikovem pultu. Dobava in vgradnja pvc plošč na zidnem podstavku pulta v sivem odtenku, dobava in namestitev nalepk podjetja Elektro Maribor z logotipom.		
17.	102,00	m2	Generalno čiščenje poslovnih prostorov po končani gradnji.		



Komercialni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema računa

Rok dobave/izvedba storitve:

- Izvedba storitve v roku 30 dni od prejema naročilnice.

- Ponudnik je dolžan je dolžan upoštevati rok izvedbe storitve, ki teče z dnem ko prejme naročilnico. V kolikor izvajalec ne more zagotoviti izvedbe storitve v roku 30 dni od prejema naročilnice in pri tem pisno ne obvesti naročnika o predvidenem zaključku del, kazen za vsak dan zamude znaša 5 promilov od vrednosti del v EUR brez DDV.

Dostava blaga:

Pogoji sprejetih standardov transparentnega poslovanja in smernice korporativne integritete družbe Elektro Maribor d.d. so objavljeni na spletni strani naročnika:

- protikorupcijska klavzula skladno z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (seznanitev)
- določila Kodeksa poslovno etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d. d.(seznanitev)
- v kolikor ponudbena vrednost ponudnika znaša 10.000,00 EUR ali več, mora ponudnik skupaj s ponudbo oddati tudi ustrezno izpolnjeno Izjavo o lastniški strukturi (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK). V kolikor so podatki v izjavi, ki jo poda ponudnik, neresnični, je pravni posel ničen. (izpolnitev izjave)

Ponudnik s oddano ponudbo potrjuje pogoje naročnika.

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: Branimir Petrič, tel. št. 041 322 128 ali 02 22 00 522.

Ponudbe je potrebno dostaviti na elektronski naslov: branimir.petric@elektro-maribor.si, najkasneje do **02.08.2023 do 12.00 ure.**

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!

Podpis in žig ponudnika:

