

**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA**ELEKERO MARIBOR D.D.  
VETRINJSKA ULICA 2  
2000 MARIBOR

PONUDNIK: \_\_\_\_\_

ŠTEVILKA PONUDBE: \_\_\_\_\_

**PREDMET NAROČILA: SANACIJA DALJNOVODA 110 KV LJUTOMER–MURSKA SOBOTA PO PROMETNI NESREČI**  
**Izdelava varnostnega načrta, ter izvajanje nalog koordinatorja VZD v fazi izvajanja projekta**

| z.š. | količina | em  | Naziv blaga / storitve / gradnje  | cena/em | Cena skupaj brez DDV |
|------|----------|-----|-----------------------------------|---------|----------------------|
| 1    | 1        | kpl | Izdelava varnostnega načrta       |         |                      |
| 2    | 1        | kpl | Koordinacija po ZVZD pri izvedbi  |         |                      |
| 3    | 1        | kpl | Nepredvideno (10 % od skupaj 1+2) |         |                      |

**CENA SKUPAJ (brez DDV)** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ % DDV

**OPOMBA:**

- Plačilo se bo izvedlo glede na dejansko izvedene ure – opravljeno delo do količin, ki so navedeni v predračunu. V kolikor se bi količine prekoračile je za to predhodno potrebno pridobiti soglasje naročnika in podpisati aneks k temu naročilu.
- Naročnik si pridružuje pravico, da ne naroči celotnega obsega iz ponudbenega predračuna.
- V ceno morajo biti zajeti vsi stroški ki nastajajo nadzorniku (dnevnice, malica, kilometrina, terenski ogledi, laboratorijske meritve, poročila izjave...)

**Komercialni pogoji:**

Rok plačila: 30 dni od prejema in potrditve računa

Obračun: se bo izvedel po stopnji gotovosti

Rok izvedbe : Varnostni načrt je potrebno izdelati v roku 3 tedne od pisnega poziva naročnika.

Koordinacija po ZVZD pri izvedbi: na osnovi pisnega poziva naročnika

**POGOJI TRANSPARENTNEGA POSLOVANJA IN KORPORATIVNE INTEGRITETE**

Pogoji sprejetih standardov transparentnega poslovanja ter smernice korporativne integritete družbe Elektro Maribor d.d. so objavljeni na uradni spletni strani naročnika. Ponudnik se z oddajo ponudbe seznanja in soglaša z naslednjim:

## TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.  
VETRINJSKA ULICA 2  
2000 MARIBOR

- **Protikorupcijska klavzula** v skladu z določili *Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)* – ponudnik potrjuje seznanjenost.
- **Kodeks poslovno-etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d.d.** – ponudnik potrjuje seznanjenost in zavezanost k spoštovanju kodeksa.
- V kolikor skupna vrednost ponudbe znaša **10.000,00 EUR** ali več, mora ponudnik priložiti izpolnjeno *Izjavo o lastniški strukturi* (v skladu z ZIntPK). V primeru neresničnih podatkov je pravni posel ničen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da se je seznanil in da bo spoštoval:

- **Kodeks ravnanja za poslovne partnerje družbe Elektro Maribor d.d.**, objavljen na spletni strani naročnika (*Domov / O podjetju / Akti družbe*),
- **Informacijsko varnostno politiko za tretje stranke družbe Elektro Maribor d.d.**, prav tako objavljeno na uradni spletni strani naročnika (*Domov / O podjetju / Akti družbe*).

### OBVESTILA NAROČNIKA

Naročnik obvešča ponudnike, da bodo morebitne spremembe podatkov o predmetnem naročilu (npr. rok za oddajo ponudb, dodatna pojasnila) objavljene na spletni strani:

☞ <http://www.elektro-maribor.si>

Na isti spletni strani bo objavljena tudi izbira ponudnika, zato ponudniki po elektronski pošti ne bodo neposredno obveščeni o izboru.

### Posebne zahteve naročnika:

K ponudbi predložiti podpisano in ožigosano izjavo o zadostni kadrovski zasedbi.

Ponudnik mora ponudbi priložiti lastno izjavo, da sprejema in se strinja z obsegom del te tehnične specifikacije.

Ponudnik mora ponudbi priložiti s strani končnega naročnika potrjeno, referenco, da je opravljal storitev koordinacije po ZVZD na vsaj 2 daljnovodih napetostnega nivoja 110 kV ali več od 1.1.2020 do datuma oddaje ponudbe. Ponudnik lahko poda referenco na lastnem obrazcu. Če je ponudnik opravljal storitev koordinacije po ZVZD za naročnika, lahko poda samo pisno izjavo z navedbo objekta in št. pogodbe oz. naročila.

Naročnik si pred naročilom predmetne storitve pridržuje pravico preveriti reference, potrdila in resničnost izjav, zahtevati dodatne pojasnitve in dokazila zvezi zadostno kadrovsko zasedbo ter ostalo. Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku omogočil oz. posreduje vse zahtevane podatke v roku 3 dni od poziva, v nasprotnem primeru se takšna ponudba izloči in ne upošteva pri naročilu.

Naročnik si pridružuje pravico kadarkoli pred podpisom naročila brez pojasnila prekiniti postopek.



## TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.  
VETRINJSKA ULICA 2  
2000 MARIBOR

**Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da sprejema vse pogoje naročnika.**

**Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: g. Dean Ogrizek, GSM : 041 200 029**

**Ponudbo je potrebno oddati na obrazcu naročnika in dostaviti na elektronski naslov: [dean.ogrizek@elektro-maribor.si](mailto:dean.ogrizek@elektro-maribor.si) najkasneje do dne 24.07.2026 do 12:00 ure.**

**V kolikor bo ponudnik oddal ponudbo na lastnem obrazcu bo pred oddajo pozvan, da predloži ponudbo na ustreznem obrazcu O.NAB-01.**

**PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!**

**Datum:** \_\_\_\_\_

**Podpis in žig ponudnika:** \_\_\_\_\_

## TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

SANACIJA DALJNOVODA 110 KV LJUTOMER–MURSKA SOBOTA PO PROMETNI NESREČI

Izdelava varnostnega načrta, ter izvajanje nalog koordinatorja VZD v fazi izvajanja projekta

## Vsebina

|   |                                                                                                                           |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Uvod.....                                                                                                                 | 3 |
| 2 | Osnovni tehnični podatki daljnovoda .....                                                                                 | 4 |
| 3 | Pregled in oceno stanja nosilne jeklene konstrukcije in armirano betonskih temeljev porušenega DV<br>stebra objekta ..... | 4 |
| 4 | Obseg sanacije .....                                                                                                      | 5 |
| 5 | Obseg del naročila.....                                                                                                   | 7 |
| 6 | Terminski potek izvedbe .....                                                                                             | 9 |

## 1 Uvod

Na območju oskrbnega območja Elektra Maribor d.d. je 09. marca 2026 je prišlo do porušitve jeklene konstrukcije DV stebra SM21 daljnovoda 110 kV Ljutomer–Murska Sobota po trku osebnega vozila v čelno stranico nosilnega DV stebra (nogo »4«).

Trk je bil tako močan, da je povzročil deformacijo noge »4« stebra in posledično nestabilnost celotnega stebra s sodelujočo obtežbo vodnikov desne strani trase (2 fazi) ter »zvrnitev« stebra v desno - gledano v smeri trase daljnovoda. V nogah /pasnikih/ je na prehodih v armiranobetonski temelj prišlo do plastičnih deformacij, medtem ko je na nogi »3« prišlo do pretrga kotnika. Celotna konstrukcija je po poružitvi poškodovana, deformirana in neuporabna. Povezava daljnovoda je trenutno vzpostavljena preko havarijskega stebra, ki je na tem mestu začasno nadomestil steber SM21.



Slika 1 – Slika dela trase DV 110 kV Ljutomer–Murska Sobota  
z rdeče označenim porušenim stebrom št. 21

## 2 Osnovni tehnični podatki daljnovoda

|                                |                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naziv:                         | DV 110 kV Ljutomer–Murska Sobota                                                                                                         |
| Napetost:                      | 110 kV                                                                                                                                   |
| Dolžina DV:                    | 21,04 km – enosistemski daljnovod                                                                                                        |
| Tokovodniki:                   | 3 × Al/Fe 240/40<br>S <sub>max</sub> = 9,0 kg/mm <sup>2</sup>                                                                            |
| Zaščitna vrv:                  | OPTOFLEX ZASB 1.1.1.s (Ay/ACS 101/41-10,8)<br>Maksimalna napetost vrvi 13 daN/mm <sup>2</sup>                                            |
| Izolacija:                     | Izolatorske verige, sestavljene iz kapastih izolatorjev tipe K 170/280, za izolacijski nivo Si 123. Osnovna izolacija 7 členov v verigi. |
| Stebri:                        | Železni, predalčne konstrukcije, iz vroče valjanih profilov, enosistemski 110 kV, oblike »jelka«.                                        |
| Dolžina trase poškodovanega DV | ca. 0,72 km                                                                                                                              |
| Število porušenih stebrov      | 1 (SM21)                                                                                                                                 |
| Podatki SM21:                  | - tip stebra: Np 400/18,25 (nosilni)<br>- izolacija: ENp (8 členov)                                                                      |

## 3 Pregled in oceno stanja nosilne jeklene konstrukcije in armirano betonskih temeljev porušenega DV stebra objekta

Družba Elektro Maribor d.d. je naročila pregled in oceno stanja nosilne jeklene konstrukcije in armirano betonskih temeljev porušenega DV stebra objekta pri družbi Bureau Veritas, d.o.o., Linhartova 49a, 1000 Ljubljana.

O pregledu je bilo izdelano poročilo POR/14-0438/26

Zaključek in predlog sanacije poročila je:

### Jeklena nosilna konstrukcija

Na osnovi pregleda stanja konstrukcij po porušitvi ugotavljamo:

- jeklene nosilne konstrukcije DV stebra SM21 so poškodovane do tolikšne mere, da je potrebna njihov nadomestitev z novimi, ki se izdelajo po veljavnem projektu,
- za sidranje se uporabi obstoječe profile, z rušenjema AB temelja (betona) do globine cca. 1,00m, odrezom plastificiranega dela profilov dolžine cca. 30 cm od vrha temelja in izvedbo novega vijaknega stika.

### Temeljenje stebra

Ob odkopu zgornjega delan rušenju zgornjega sidrnega dela armirano betonskega temelja (betona), je potrebno temelje dodatno pregledati in v primeru ugotovljenih poškodb izvesti dodatne ojačitve obeh temeljev (povezava, ojačitve...):

- rušenje (armatura ostane) se izvede do predvidene preklopne dolžine pločevin novih stikov kotnikov nog obstoječega in novega stebra.

## **4 Obseg sanacije**

Sanacija daljnovoda bo potekala v celoti po načinu »ključ v roke«

Sanacija se izvaja izključno v obsegu, ki je nujno potreben za odpravo posledic prometne nesreče in ponovno vzpostavitev varnega in zanesljivega obratovanja daljnovoda, brez spremembe njegove namembnosti ali povečanja zmogljivosti.

Obseg sanacijskih del izhaja iz ugotovitev in priporočil strokovnega pregleda, ki ga je na naročilo Elektro Maribor d.d. izvedel Bureau Veritas, d.o.o., Ljubljana, in je dokumentiran v Poročilu št. POR/14-0438/26 z dne marca 2026 (v nadaljevanju: Poročilo).

Poročilo predstavlja tehnično izhodišče ter referenčni dokument za določitev obsega sanacije. Dela, ki izhajajo neposredno iz ugotovitev in priporočil Poročila, predstavljajo osnovni obseg sanacije.

Izvedba popravila v okviru naročila zajema zlasti naslednje aktivnosti:

### **Pripravljalna in organizacijska dela**

- Natančen terenski ogled območja sanacije za razjasnitev okoliščin za pripravo ponudbe
- Geodetske storitve (zakoličba, posnetek izvedenega stanja ipd.)
- Fotodokumentiranje obstoječega stanja pred pričetkom del
- Ureditev vseh potrebnih predpriprav za izvedbo del
- Ureditev in zavarovanje gradbišča ter po končanju del vrnitev gradbišča v prvotno stanje
- Pridobitev vseh potrebnih soglasij in izvedba cestnih zapor
- Dobava, postavitve, vzdrževanje in odstranitev začasne prometne signalizacije
- Izdelava terminskega plana izvedbe ter usklajitev režima izklopov z naročnikom in obratovanjem elektroenergetskega sistema

### **Zaščita obstoječe infrastrukture**

- Izvedbo vseh potrebnih zaščit obstoječe infrastrukture pred poškodbami med izvedbo del

### **Gradbena dela**

- Izvedba dostopnih poti in delovnih platojev za postavitve stebrov in elektromontažna dela
- Poseki in čiščenje trase
- Pregled stanja obstoječih AB temeljev po odkopu zgornjega dela s končno oceno in potrditvijo geometrijske ustreznosti nožnega dela (kontrola tlorisa in diagonal stebra na nivoju glav temeljev v skladu s Poročilom, ter izdelava zapisnika oziroma kontrolnega poročila o ugotovljenem stanju)
- Dokumentiranje ugotovljenega stanja konstrukcije, temeljev in vseh morebitnih dodatno ugotovljenih poškodb med izvedbo del (fotodokumentacija, zapisniki, meritve)
- Rušenje vrhnjih delov obstoječih AB temeljev (betona) do globine cca. 1,00 m in odrez deformiranih/plastificiranih delov jeklenih kotnikov (nožnih profilov stebra) na dolžini cca. 30 cm od vrha temelja, skladno s Poročilom
- Izvedba novega vijačnega stika novega stebra na obstoječem nožnem delu, skladno s projektno dokumentacijo
- Izvedba dodatnih sanacijskih ukrepov temeljev (povezava, ojačitev oziroma drugi potrebni ukrepi), če se po odkopu in pregledu ugotovijo poškodbe ali odstopanja, ki presegajo

ugotovitve Poročila oziroma če njihovo izvedbo zahteva projektna dokumentacija ali strokovna presoja pristojne institucije

- Izvedba končnih ureditev in zasutje po izvedbi vseh del
- Rušitve
- Predaja odpadnega materiala pooblaščenemu prevzemniku s pridobitvijo evidenčnih listov

### **Jeklena konstrukcija**

- Demontaža konstrukcije in predaja pooblaščenemu prevzemniku s pridobitvijo evidenčnih listov
- Izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij (steber SM21)
- Cinkanje in protikorozijska zaščita (AKZ – temeljni in prekrivni premaz)

### **Elektromontažna dela**

- Dobava, sestava in montaža obešalne opreme vodnikov in zaščitne vrvi, vključno z izolatorskimi verigami, v obsegu, ki ga določa projektna dokumentacija oziroma ki se kot potreben ugotovi na podlagi pregleda stanja ali med izvedbo del
- Obstoječi vodniki in zaščitna vrv se ohranijo
- Napenjanje vodnikov in zaščitne vrvi ter nastavitev povosov skladno z montažnimi tabelami za celotno napenjalno polje vodnikov SM12-SM26 (dolžina zateznega polja cca. 5.290 m) oziroma zaščitne vrvi SM20-SM26 (dolžina zateznega polja cca. 2.270 m), vključno z dobavo in montažo novih zateznih sponk ter dobavo in zamenjavo nosilnih sponk, ki bi se poškodovale med izvedbo napenjanja (npr. pri odvijanju)
- Dobava in montaža vse projektirane opreme (kot npr. opozorilne krogle, spojni elementi vodnikov, blažilci vibracij, distančniki ipd.)
- Dobava in izvedba ozemljitev stojnih mest z vsemi potrebnimi materiali
- Dobava in montaža opozorilnih tablic in ostalega označevalnega materiala
- Izvedba začasnih sidranj za potrebe elektromontažnih del
- Odstranitev začasnih sidranj, izvedenih za potrebe montaže
- Demontaža poškodovane opreme in predaja pooblaščenemu prevzemniku s pridobitvijo evidenčnih listov

### **Zaključna dela**

- Odstranitev začasne havarijske ureditve (demontaža začasnega havarijskega stebra skupaj z vso pripadajočo opremo, demontaža vseh spremljajočih konstrukcijskih, elektroenergetskih in montažnih elementov začasne ureditve, izdelava podrobnega seznama demontirane opreme in materiala, pregled stanja opreme po demontaži, embalaranje in ustrezna zaščita opreme za transport, označitev posameznih kosov opreme, priprava opreme za odpremo, nakladanje in transport opreme do lokacije družbe ELES (PE MARIBOR – CIPO MARIBOR, Pekrska cesta 20, Pekre, 2341 Limbuš), razkladanje in predaja opreme pooblaščenemu predstavniku družbe ELES, izdelava in podpis primopredajnega zapisnika med izvajalcem in družbo ELES.
- Odstranitev obstoječih začasnih sidranj izvedenih po prometni nesreči za statično stabilizacijo daljnovoda, po vzpostavitvi trajne konstrukcijske stabilnosti
- Ureditev vseh zaključnih del
- Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavno gradbeno zakonodajo
- Izvedba strokovno-tehničnega pregleda
- Sodelovanje pri vključitvi daljnovoda v obratovanje

## 5 Obseg del naročila

Predmet povpraševanja je izdelava varnostnega načrta s predhodno koordinacije z vsemi vključenimi izvajalci na predmetnem projektu in pridobitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na predmetnem projektu.

Varnostni načrt je potrebno izdelati za celoten projekt.

Varnostni načrt morata biti izdelana v skladu z določbami Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in mora vsebovati določila o varstvenih ukrepih in normativih, ki se morajo upoštevati pri izvajanju del na gradbišču. Upoštevana morajo biti temeljna načela varnosti in zdravja pri delu.

Izdelava varnostnega načrta zajema izdelavo varnostnega načrta z organizacijo gradbišča za izvedbo vključno s pregledom objekta in posebnosti posameznega dela objekta, s pregledom projektne dokumentacije z načrti, ter pregledom vseh ostalih dokumentov (starih), iz katerih je možno pridobiti podatke pomembne za varnost in zdravje na gradbišču.

Ponudnik mora izpolnjevati zakonsko določene zahteve za izdelovalca varnostnega načrta.

Zaradi specifičnosti objekta je potrebno v ponudbi upoštevati tudi morebitne popravke in spremembe načrta v fazi izvedbe projekta.

Varnostni načrt se izdelava v 6 kopijah.

Ponudbeni predračun, ponujena cena mora zajemati vse stroške ki nastanejo izvajalcu (dnevnice, malica, kilometrina,...), zajemati pa mora tudi sodelovanje koordinatorja VZD v fazi priprave projekta.

Koordinator za ZVZD mora izpolnjevati vse zahteve v skladu z veljavnim Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD), in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. **Ponudnik priloži lastno izjavo, da izpolnjuje vse zahteve v skladu z veljavno zakonodajo.**

Koordinator bo na projektu, s strani investitorja imenovan kot koordinator pri izvedbi projekta.

V fazi izvajanja projekta ima koordinator zlasti naslednje naloge:

- koordinacijo varnosti in zdravja pri delu v času izvedbe del na objektu (koordinator VZD II)
- nastavitev in vodenje knjige skupnih varnostnih ukrepov
- uskladitev varnostnega načrta pred pričetkom del, glede na izbrane izvajalce, oziroma po potrebi
- sodelovanje na operativnih sestankih, strokovno tehničnem pregledu in na tehničnem pregledu
- zagotovitev nadomestnega koordinatorja v primeru odsotnosti
- izdelava gradbiščnega reda, tudi v plastificirani izvedbi za izobešanje na vidnem mestu,
- izdelava požarnega reda za gradbišče, tudi v plastificirani izvedbi za izobešanje na vidnem mestu,
- priprava oziroma sodelovanje pri pripravi prijave gradbišča na inšpektorat za delo RS (15 dni pred pričetkom del) na podlagi 82. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. list RS št. 102/2004) in 5. člena uredbe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 83/2005), ter plastifikacija le te za izobešanje na vidnem mestu
- Priprava pisnega sporazuma po 39. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011),

- Priprava pisnega dogovora na podlagi 25. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu, ( Ur. l. RS, št. 43/11), nadalje na podlagi 7. in 10. člena Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ( Ur. l. RS, št. 83/05 ), ter smernic za usklajevanje interakcije z aktivnostmi tretjih na gradbišču in v neposredni bližini gradbišča (če je potreben)
- Izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču;
- Zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču, in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu;
- preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti;
- zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo za izvajanje nadzora, koordinacije na osnovi dokumentacije. Število potrebnih ur dela mora predvideti koordinator sam, glede na opis dela in čas trajanja projekta.

Ponudbeni predračun, ponujena cena mora zajemati vse stroške ki nastanejo izvajalcu (dnevnice, malica, kilometrina, materialni stroški....)

Zraven predvidenih rednih pregledov in obiskov gradbišča, mora koordinator predvideti in upoštevati tudi enkrat tedensko prisotnost na gradbiščnih koordinacijah za celi čas gradnje.

Ponudba mora biti podana na enoto mere za katero se šteje obisk ene koordinacije.

### **Ostale obveznosti**

- Varoval poslovno tajnost naročnika, kakor tudi tajnost vseh ostalih informacij, če to naročnik posebej zahteva.
- Upoštevati vse veljavne predpise, normative in standarde ter pravila stroke.
- Nudil strokovno pomoč naročniku ter izvršil vsa dela gospodarno v korist naročnika.
- Sproti izvajal nadzor nad gradnjo objekta in o ugotovljenih pomanjkljivosti in neskladnostih sproti obveščal predstavnike investitorja.
- Upošteval dogovore in navodila pooblaščenega predstavnika investitorja.
- Pregled izdelane dokumentacije
- Pri izvajanju prevzetih del ravnal v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter zagotovil izvajanje vseh ukrepov, potrebnih za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu.
- Seznanil in ravnal v skladu s pisnim sporazumom za določitev skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, v primeru izvajanja del na delovišču, kjer hkrati opravlja delo dvoje ali več delodajalcev.
- V primerih, ugotovljena neskladja ali pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji nemudoma obvestil naročnika, nadzornika in izvajalca del.
- Sodelovanje z ostalimi izdelovalci dokumentacije, ki jih je izbral investitor.
- Pri svojem delu upoštevati smernice in delovna napotila ter zahteve, ki so ali še bodo dane z dokumentacijo in tiste, ki bodo v obliki zapisnikov koordinacije dogovorjene na skupnih sestankih,
- Naročniku strokovno svetoval z upoštevanjem vseh zakonskih določil s področja ZVZD z upoštevanjem želja in potreb naročnika.
- Upošteval tehnične in ekonomske interese naročnika in s svojo strokovnostjo zagotavljal neovirano ter gospodarno izvedbo del v skladu s terminskim planom gradnje objekta in upoštevanjem terminskega plana izdelovalcev projektne dokumentacije za izvedbo in izvedenih del.
- Sodeloval s pooblaščenimi predstavniki naročnika in drugimi subjekti.

---

## **6 Terminski potek izvedbe**

V skladu s predvidenim terminskim planom izvedbe bo aktivna gradnja trajala cca. 1 mesec okvirno v jeseni 2026. Natančen potek gradnje bo naročnik posredoval najmanj 14 dni pred pričetkom del. Ponudnik se obvezuje prilagoditi vsakokratni spremembi terminskega plana naročnika.