



PONUDNIK: _____

ŠTEVILKA PONUDBE: _____

PREDMET NAROČILA: _____

z.š.	šifra	količina	em	Naziv blaga/storitve: Rekonstrukcija T-074 Dravski Dvor	cena/em	Cena skupaj brez DDV
1.		1	kpl	Rekonstrukcija T-074 Dravski Dvor		

CENA SKUPAJ (brez DDV) _____ % DDV

Komercialni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema računa

Rok dobave:

Dostava:

Posebne zahteve naročnika:

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo : Damjan Stevanović, gsm: 051 316 902

Ponudbe je potrebno dostaviti na naslov: damjan.stevanovic@elektro-maribor.si, najkasneje do 09.10.2013.**PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!**

Podpis in žig ponudnika:

Predračun št.:

Datum:

Rok za oddajo ponudbe: 09.10.2013

Način oddaje ponudbe: e-pošta
damjan.stevanovic@gmail.com

Kontaktna oseba: Damjan Stevanović, 051-316-902

1. Delno rušenje obstoječe lovilne sklede - AB stena (deb. do 20 cm); komplet z nakladanjem in odvozom ruševin v trajno deponijo ter plačilom takse deponiranja; komplet z vsemi deli, prenosi in prevozi.	m3	0,30		
2. Odstranitev obstoječih kamenih krogel - nakladanje in odvoz v trajno deponijo + plačilo takse deponiranja; dobava in nasutje novih krogel; komplet z vsemi deli, materiali, prenosi in prevozi.	m3	0,50		
3. Izvedba preboja AB stene (deb. do 20 cm) jaška, dim. odprtine 20 x 20 cm; komplet z vstavljanjem in pritrditvijo cevi, vsemi deli, materiali, prenosi in prevozi.	kom.	1,00		
4. Izvedba nove AB lovilne sklede, notranje dim. 150 x 120, globina 100 cm; deb. sten in plošče 10 cm; komplet z ročnim izkopom in odmetom zemlje ob jami, izvedbo lesenega opaža, vstavljanjem armaturnih palic in mrež, vgradnjo betona C25/30; komplet z vsemi deli, materiali, prenosi in prevozi.	kom.	1,00		
5. Izdelava in dobava 500 l posode iz nerjaveče pločevine, deb. pločevine 0,5 mm, komplet z vstavitvijo v lovilno skledo.	kom.	1,00		
6. Izdelava, dobava in vgrajevanje kovinskega kotnika, komplet z rešetko, svetle mere dim. 150 x 120 cm; komplet z vsemi deli, materiali, prenosi in prevozi.	kom.	1,00		
7. Popravilo strehe - zamenjava poškodovanih in manjkajočih slemenjakov; komplet z vsemi deli, materiali, prenosi in prevozi.	m1	2,00		
8. Razna nepredvidena dela (5% vrednosti vseh del). Obračun po dejanskih stroških.	€	1,00		

SKUPAJ : € _____

DDV 20 % : € _____

SKUPAJ Z DDV : € _____