



PONUDNIK: _____

ŠTEVILKA PONUDBE: _____

PREDMET NAROČILA: _____

z.š.	šifra	količina	em	Naziv blaga/storitve: Drsna vrata ob glavnem skladišču v Radvanju	cena/em	Cena skupaj brez DDV
1.		1	kpl	Drsna vrata ob glavnem skladišču v Radvanju		

CENA SKUPAJ (brez DDV) _____ % DDV

Komercialni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema računa

Rok dobave:

Dostava:

Posebne zahteve naročnika:

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo : Damjan Stevanović, gsm: 051 316 902

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo dostavljene na naslov: damjan.stevanovic@elektro-maribor.si in sicer najkasneje do **19.12.2013 do 12:00 ure**.Dela je potrebno izvesti do 31.12.2013 !**PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!****Ponudba, ki ne bo imela izpolnjenega zneska Nepredvidenih del, se bo smatrala kot nepopolna.**

Podpis in žig ponudnika:

Drsna vrata ob glavnem skladišču v Radvanju



ELEKTRO MARIBOR d.d.

Predračun št.: _____

Datum: _____

Rok za oddajo ponudbe: 19.12.2013 do 12. ure
Rok izvedbe del: 31.12.2013
Način oddaje ponudbe: e-pošta
damjan.stevanovic@elektro-maribor.si
Kontaktna oseba: Damjan Stevanović, 051/316-902

1. Izdelava, dobava in montaža samonosilnih dvoriščnih vrat, v INOX izvedbi (nepolirano):
dimenzija svetlega prehoda 10,00 m
višina 2,00 m
polnilo: vertikalne palice, dim. 30 x 30 mm
vrata za osebni prehod, polnilo: vert. pokončne palice dim. 30 x 30 mm, komplet s kljuko in ključavnico (3 ključi)
fiksni del, dim. 1,00 x 2,00 m, polnilo: vert. pokončne palice dim. 30 x 30 mm
pogon za dvoriščna vrata: komplet naj vsebuje opozorilno luč, par varnostnih fotocelic, dodaten par fotocelic dvignjenih od tal 1 m, zobata letev ojačana kovinska

2. Dobava daljincev, 2-kanalni

3. Izvedba pasovnega temelja, dim. 3,50 x 0,50 x 0,80 m; komplet z rezanjem asafalta, ročnim izkopom nasutja, utrjevanjem tal, vstavljanjem armature (50 kg), vgardnjo betona C 25/30, vsemi potrebnimi deli in materiali.

4. Izvedba dovodnega napajanja vrat; komplet z vsemi deli in materiali.

5. Izvedba ozemljitve vrat z valjancem; komplet z vsemi deli in materiali.

3. Razna nepredvidena dela (5 % vrednosti vseh del).
Obračun po dejanskih stroških.

komplet	1,00	_____	_____
kom.	8,00	_____	_____
kom.	1,00	_____	_____
komplet	1,00	_____	_____
m1	10,00	_____	_____
€		_____	_____

SKUPAJ : € _____

DDV 22 % : € _____

SKUPAJ Z DDV : € _____