

Priloga I - TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na električnih inštalacijah v Upravni stavba ELEKTRO MARIBOR, Vetrinjska ul.2

Splošno:

Obseg del zajema odpravo VSEH ugotovljenih pomanjkljivosti iz :

POROČILO ŠT.3/2020 O VIZUALNEM PREGLEDU, PREIZKUSU IN MERITVAH ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA ZAHTEVEN OBJEKT in sicer:

- Odprava pomanjkljivosti v skladu z merilnim poročilom in ureditev celotne zaščite pred električnim udarom do stanja, da se za objekt v celoti poda pozitivno mnenje za varno obratovanje električne inštalacije
- Odprava pomanjkljivosti v električnih razdelilnikih
- Odprava pomanjkljivosti na električni inštalaciji
- Zamenjavo vseh poškodovanih elementov z novimi
- Izvedba potrebnih novih električnih inštalacij: nadometno v samougasljivih zaščitnih ceveh oziroma polaganje na obstoječe kabske police.
- Izvedba potrebnih novih stikal in stalnih priključkov
- Izvedba ažuriranja spremenjenih enopolnih shem

Dodatne obveze izvajalca za oddajo ponudbe

1. Pogoji dela:

- Dela se izvajajo izključno med tednom in sicer v popoldanskem času med 15:30 in 21:30 uro
- Dela potekajo izključno in samo pod nadzorom preglednika el. inštalacij za zahtevne objekte, ki bo izbran s strani EM
- Vsaka pomanjkljivost v poročilu se smatra odpravljena šele takrat, ko to potrdi preglednik s pozitivnim zapisom v merilnem poročilu

2. Reference:

Ponudniku se prizna sposobnost, če je v zadnjih 3 letih izvedel sanacije enake razpisanim, v podobnih ali večjih električnih sistemih v zahtevnih objektih, ki so zajemala center, v katerem ni smelo priti do prekinitve napajanja (banke, telefonija, bolnišnice, ...)

Reference so obvezen dodatek k poslani ponudbi.

3. Ostali pogoji izvajalca:

- izvajalec mora zagotavljati po končanih sanacijskih delih za opravljeno storitev dati in zagotoviti garancijsko dobo najmanj 5 let
- izvajalec mora zagotavljati, da ima potrebna sredstva in ljudi, da bodo dela, ki se navezujejo na sanacijo napak na električni inštalaciji v preglednem poročilu, končana do konca januarja 2021
- izvajalec mora v primeru, da ga potrebuje, sam zagotoviti dvigalo do 30m za izvedbo sanacije
- Izvajalec zagotavlja, da ima zaradi popravila in sanacije električne inštalacije na zunanem delu objekta zaposlenega delavca z opravljenim izpitom za višinska dela
- Izvajalec zagotavlja, da ima zaradi popravila in sanacije električne inštalacije v eksplozivnih prostorih zaposlenega delavca z EX izpitom
- Izvajalec mora zagotoviti morebitno zaporo pločnikov in cestišča

- Izvajalec mora pri sanaciji električne inštalacije na Upravni zgradbi upoštevati vso potrebno dokumentacijo ter zakonodajo vključno z Zakonom o varstvu pri delu, Zakonom o varstvu okolja, Uredbo o odpadkih ter Uredbo o ravnanju z odpadki

4. Ogled:

Pred oddajo ponudbe je (zaradi specifikacije prostorov, količin, prevzema merilnega poročila, ...) obvezen ogled objekta ter seznanitev z zahtevami po dogovoru z g. Šišernik (031/862461).

Ogled se bo vršil po dogovoru z g. Šišernik v sredo, 07.10.2020, med 9.00 in 12.00 uro!

Izvajalec je k ponudbi dolžan priložiti vse izjave za zgoraj navedene pogoje iz točk 1. do 4. (kvalifikacija osebja, reference, ostali pogoji, zapisnik ogleda). V nasprotnem primeru ponudba ne bo upoštevana.

Maribor, 01.10.2020

Matjaž Šišernik