



PONUDNIK: _____

ŠTEVILKA PONUDBE IN DATUM: _____

PREDMET NAROČILA: Ureditev nadzorništva Slovenske Konjice – obnova sušilnega prostora in izvedba hlajenja in ogrevanja

z.š.	količina	em	Naziv blaga / storitve	cena/em	Cena skupaj brez DDV
<u>A.</u>			<u>SUŠILNI PROSTOR</u>		
1.	42,00	m2	Zaščita tal s filcem in pohišta s PE folijo		
3.	1	kom	Izvedba preboja skozi opečno steno debeline 30 cm z odvozom ruševin na trajno deponijo z vgradnjo opečne preklade ter zidarsko obdelavo		
3.	6,3	m	Obdelava špaletnih zidov z vgradnjo AL-u vogalnikov		
4.	1	kom	Dobava in vgradnja kovinskih vrat bele barve dimenzij 80 x 200 cm		
5.	1	kom	Zapolnitev rege z estrihom v območju preboja zidu		
6.	1	kom	Krpanje tal s talno oblogo podobno obstoječi v območju preboja zidu z vsem pritrdilnim materialom		
7.	1	kom	Diamantno vrtanje luknje za ventilator		
8.	1	kom	Dobava in vgradnja Aksialnega ventilatorja, vključno s tipalom vlage, regulatorjem hitrosti, zunanjo žaluzijo in z vsemi elektro povezavami		
9.	1	kom	Dobava in vgradnja električnega grelca, vključno z elektro povezavo		
10.	1	kom	Dobava in vgradnja stenskega sušilnega elementa v obliki lestve, 7 – 8 prečnimi policami dimenzij 2200 x 1300 mm izdelano iz prokroma		
11.	1	kom	Dobava in vgradnja samostoječega sušilnega regala – stojala za obutev dimenzij cca 3000 x 30 x 1500 mm s sušilnimi policami v treh nivojih in odlagalno površino za obutev pri tleh ter vgrajenimi kolesi		
12.	148	m2	Kitanje, brušenje in barvanje garderobe in novonastalega sušilnega prostora z jupol belo barvo		
13.	1	kom	Transportni in manipulativni stroški		
14.	67	m2	Čiščenje vseh prostorov po končanih delih		



<u>B.</u>			<u>HLAJENJE IN OGREVANJE STENSKA IZVEDBA</u>		
1.	1	kom	Dobava in vgradnja URF Toshiba sistema za ogrevanje in hlajenje 6 prostorov (2 x pisarna, 1 x garderoba, 1 x sušilni prostor, 1 x kopalnica, 1 x WC), ki zajema: 1 kom - dobava zunanje enote MCF-MHP0608HS8-E, 1 kom - dobava in postavitve betonskega podstavka za zunanjo enoto, montaža zunanje enote na pred pripravljen betonski podstavek, 4 kom - dobava Toshiba MMU – AP0094HP-E kasetna notranja enota 3.0 kW, 1 kom - dobava Toshiba MMU – AP0124MH-E kasetna notranja enota 4.0 kW, 1 kom - dobava Toshiba MMU – AP0054MH – E kasetna notranja enota 1,7 kW, 6 kom - dobava Toshiba RBC – U31PGP (W)-E kasetna rešetka, 6 kom - dobava Toshiba RBC – AMS51E – ES stenski krmilnik, 5 kom - dobava Toshiba RBM – BY55E razdelilni kos, montaža notranjih kasetnih enot, izvedba in priklop kondenzčnih vodov, freonska povezava med enotami, izvedba elektro komunikacijskih povezav, elektro priklop, vakumiranje – tlačni preizkus z dušikom in dodajanje hladiva, polnjenje, zagon in nastavitve.		
2.	1	kom	Gradbena dela, zemeljska dela, preboji in zidarske obdelave		
3.	1	kom	Transportni in manipulativni stroški		
4.	72	m2	Čiščenje vseh prostorov po končanih delih		

CENA SKUPAJ (brez DDV) _____

Komercialni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema računa

Rok dobave:

Dostava:

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: g. Branimir Petrič, tel. št. 041 322 128 ali 02/22 00 522.**Ponudbe je potrebno dostaviti na elektronski naslov: branimir.petric@elektro-maribor.si najkasneje do 25.11.2020 do 10:00 ure.****PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!****Podpis in žig ponudnika:**

