

Št.	Opis	Enota	Količina	Cena [€]	Strošek [€]
-----	------	-------	----------	----------	-------------

STRELOVODNA INSTALACIJA

Objekt:

RTP TEZNO - Objekt A
upravna zgradba

Dobava in montaža:

1	Demontaža obstoječe lovilne instalacije, odvoz na trajno deponijo	kpl	1
2	Dobava in montaža lovilne strelovodne instalacije na pločevinasti strehi izvedene z aluminijastim vodnikom premera 8mm, vključno s potrebnimi strešnimi pritrdilnimi elementi in spojnim materialom iz nerjavečega jekla.	m	310
3	Izdelava novega odvodnega voda z aluminijastim vodnikom, pritrjenim na steno objekta s pritrdilnimi elementi iz nerjavečega jekla, vključno z izdelavo mehanske zaščite zemljevida, potrebnimi pritrdilnimi elementi in potrebnim spojnim materialom	kpl	1
4	Izdelava paličnega ozemljila s paličnimi ozemljitvenimi sondami skupne globine 3m,	kpl	10
5	Izdelava novega povezovalnega voda med paličnimi ozemljili z nerjavečim vodnikom, položenim v izkopen oz. izrezkan utor, vključno z vsemi potrebnimi medsebojnimi spoji in spoji na palična ozemljila	m	85
6	Izkop jarka za polaganje ozemljila oz. odstranjevanje tlakovcev ter rezanje betona	m	70
7	Izdelava spoja na obstoječe ozemljilo	kpl	8
8	Najem dvigala za delo na višini	dan	2
9	Zakoličba komunalnih vodov za potrebe izdelave ozemljila	kpl	1
10	Ureditev obstoječe strelovodne instalacije	ur	8
11	Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov	kpl	1
12	Izdelava projekta izvedenih del	kos	4
13	Drobni in montažni material	%	3
14	Transportni in manipulativni stroški	%	3
15	Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik	%	5

SKUPAJ STRELOVOD (brez DDV)

Št.	Opis	Enota	Količina	Cena [€]	Strošek [€]
-----	------	-------	----------	----------	-------------

STRELOVODNA INSTALACIJA

Objekt:

RTP TEZNO - Objekt B

Stikališčna stavba s nadstreškom za avtomobile

Dobava in montaža:

1	Dobava in montaža dodatne lovilne strelovodne instalacije na pločevinasti strehi izvedene z aluminijastim vodnikom premera 8mm, vključno s potrebnimi strešnimi pritrdilnimi elementi in spojnim materialom iz nerjavečega jekla.	m	15		
2	Dobava in montaža lovilne palice višine 5m za zaščito antene na strehi objekta, vključno s potrebnim pritrdilnim elementom za pritrditev palice na trapezno pločevinasto kritino ter spojnimi elementi za povezavo na obstoječo instalacijo.	kpl	1		
3	Izdelava novega odvodnega voda z aluminijastim vodnikom, pritrjenim na steno objekta s pritrdilnimi elementi iz nerjavečega jekla, vključno z izdelavo mehanske zaščite zemljevoda, potrebnimi pritrdilnimi elementi in potrebnim spojnim materialom	kpl	1		
4	Izdelava novega odvodnega voda z aluminijastim vodnikom vključno s pritrditvenimi s cevniimi objemkami iz nerjavečega jekla ustreznih dimenzij za pritrjevanje vodnika na odtočno cev in potrebnim spojnim materialom za spoj odvodnega voda na lovilno instalacijo in ozemljilo.	kpl	2		
5	Izdelava paličnega ozemljila s paličnimi ozemljitvenimi sondami skupne globine 3m	kpl	8		
6	Izdelava novega povezovalnega voda med paličnimi ozemljili z nerjavečim vodnikom, položenim v izkopan oz. izrezkan utor, vključno z vsemi potrebnimi medsebojnimi spoji in spoji na palična ozemljila	m	70		
7	Izkop jarka za polaganje ozemljila oz. odstranjevanje tlakovcev ter rezanje betona	m	60		
8	Izdelava spoja na obstoječe ozemljilo	kpl	8		
9	Najem dvigala za delo na višini	dan	1		

10	Zakoličba komunalnih vodov za potrebe izdelave ozemljila	kpl	1
11	Ureditev obstoječe strelovodne instalacije	ur	8
12	Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov	kpl	1
13	Izdelava projekta izvedenih del	kos	4
14	Drobni in montažni material	%	3
15	Transportni in manipulativni stroški	%	3
16	Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik	%	5
SKUPAJ STRELOVOD (brez DDV)			

Št.	Opis	Enota	Količina	Cena [€]	Strošek [€]
-----	------	-------	----------	----------	-------------

STRELOVODNA INSTALACIJA

Objekt:

RTP TEZNO - Objekt C

Skladiščni objekt

Dobava in montaža:

1	Dobava in montaža nove lovilne strelovodne instalacije na pločevinasti strehi izvedene z aluminijastim vodnikom premera 8mm, vključno s potrebnimi strešnimi pritrdilnimi elementi in spojnim materialom iz nerjavečega jekla.	m	100
2	Dobava in montaža odvodnih vodov na steni objekta z aluminijastim vodnikom premera 8mm, vključno z ustreznimi pritrdilnimi elementi iz nerjavečega jekla in pripadajočim potrebnim spojnim materialom.	m	30
3	Izdelava spoja med aluminijastim vodnikom in konstrukcijskim profilom nadstreška z ustreznim spojnim elementom ali vrtanjem jeklenega profila in vrezovanjem navojev	kpl	8
4	Izdelava paličnega ozemljila s paličnimi ozemljitvenimi sondami skupne globine 3m	kpl	10
5	Izdelava novega povezovalnega voda med paličnimi ozemljili z nerjavečim vodnikom, položenim v izkopen oz. izrezkan utor, vključno z vsemi potrebnimi medsebojnimi spoji in spoji na palična ozemljila	m	100
6	Rezkanje asfalta za izdelavo povezovalnega vodna med paličnimi ozemljili in povezavo do obstoječih ozemljil ter ponovno zalivanje z dvokomponentno bitumensko maso	m	90
7	Izdelava spoja na obstoječe ozemljilo	kpl	7
8	Zakoličba komunalnih vodov za potrebe izdelave ozemljila	kpl	1
9	Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov	kpl	1
10	Izdelava projekta izvedenih del	kos	4
11	Drobni in montažni material	%	3
12	Transportni in manipulativni stroški	%	3
13	Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik	%	5

SKUPAJ STRELOVOD (brez DDV)

Št.	Opis	Enota	Količina	Cena [€]	Strošek [€]
-----	------	-------	----------	----------	-------------

STRELOVODNA INSTALACIJA

Objekt:

RTP TEZNO - Objekt D

Skladiščno garažni objekt

Dobava in montaža:

1	Dobava in montaža nove lovilne strelovodne instalacije na pločevinasti strehi izvedene z aluminijastim vodnikom premera 8mm, vključno s potrebnimi strešnimi pritrdilnimi elementi in spojnim materialom iz nerjavečega jekla.	m	100		
2	Dobava in montaža lovilne palice višine 4m, za zaščito dimnika, vključno s potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom.	kpl	1		
3	Dobava in montaža odvodnih vodov na steni objekta z aluminijastim vodnikom premera 8mm, vključno z ustreznimi pritrdilnimi elementi iz nerjavečega jekla in pripadajočim potrebnim spojnim materialom.	m	25		
4	Izdelava spoja med aluminijastim vodnikom in konstrukcijskim profilom nadstreška z ustreznim spojnim elementom ali vrtanjem jeklenega profila in vrezovanjem navojev, vključno z izdelavo preboja strešne kritine in zatesnitvijo	kpl	1		
5	Izdelava paličnega ozemljila s paličnimi ozemljitvenimi sondami skupne globine 3m	kpl	7		
6	Izdelava novega povezovalnega voda med paličnimi ozemljili z nerjavečim vodnikom, položenim v izkopen oz. izrezkan utor, vključno z vsemi potrebnimi medsebojnimi spoji in spoji na palična ozemljila	m	90		
7	Izkop jarka za polaganje povezovalnega vodnika med paličnimi sondami	m	40		
8	Rezkanje asfalta za izdelavo povezovalnega vodna med paličnimi ozemljili in povezavo do obstoječih ozemljil ter ponovno zalivanje z dvokomponentno bitumensko maso	m	35		
9	Izdelava spoja na obstoječe ozemljilo	kpl	6		
10	Zakoličba komunalnih vodov za potrebe izdelave ozemljila	kpl	1		
11	Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov	kpl	1		
12	Izdelava projekta izvedenih del	kos	4		
13	Drobni in montažni material	%	3		
14	Transportni in manipulativni stroški	%	3		
15	Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik	%	5		

SKUPAJ STRELOVOD (brez DDV)

Št.	Opis	Enota	Količina	Cena [€]	Strošek [€]
-----	------	-------	----------	----------	-------------

STRELOVODNA INSTALACIJA

Objekt:

RTP TEZNO - Objekt E

Objekt priprave del

Dobava in montaža:

1	Dobava in montaža nove lovilne strelovodne instalacije na pločevinasti strehi izvedene z aluminijastim vodnikom premera 8mm, vključno s potrebnimi strešnimi pritrdilnimi elementi in spojnim materialom iz nerjavečega jekla.	m	350
2	Dobava in montaža lovilnih palic višine 4m, za zaščito nadgradenj na strehi, vključno s potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom.	kpl	2
3	Dobava in montaža odvodnih vodov na steni objekta z aluminijastim vodnikom premera 8mm, vključno z ustreznimi pritrdilnimi elementi iz nerjavečega jekla in pripadajočim potrebnim spojnim materialom.	m	140
4	Izdelava spoja med aluminijastim vodnikom in konstrukcijskim profilom nadstreška z ustreznim spojnim elementom ali vrtanjem jeklenega profila in vrezovanjem navojev	kpl	10
5	Izdelava paličnega ozemljila s paličnimi ozemljitvenimi sondami iz nerjavečega jekla skupne globine 3m	kpl	17
6	Izdelava novega povezovalnega voda med paličnimi ozemljili z nerjavečim vodnikom, položenim v izkopen oz. izrezkan utor, vključno z vsemi potrebnimi medsebojnimi spoji in spoji na palična ozemljila	m	200
7	Rezkanje asfalta za izdelavo povezovalnega vodna med paličnimi ozemljili in povezavo do obstoječih ozemljil ter	m	160
8	Izdelava spoja na obstoječe ozemljilo	kpl	7
9	Uporaba dvigala za delo na višini	dan	3
10	Zakoličba komunalnih vodov za potrebe izdelave ozemljila	kpl	1
11	Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov	kpl	1
12	Izdelava projekta izvedenih del	kos	4
13	Drobni in montažni material	%	3
14	Transportni in manipulativni stroški	%	3
15	Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik	%	5

SKUPAJ STRELOVOD (brez DDV)

Št.	Opis	Enota	Količina	Cena [€]	Strošek [€]
-----	------	-------	----------	----------	-------------

STRELOVODNA INSTALACIJA

Objekt:

RTP TEZNO - Objekt F

Skladišče kuriv

Dobava in montaža:

1	Dobava in montaža nove lovilne strelovodne instalacije na pločevinasti strehi izvedene z aluminijastim vodnikom premera 8mm, vključno s potrebnimi strešnimi pritrdilnimi elementi in spojnim materialom iz nerjavečega jekla.	m	35		
2	Dobava in montaža odvodnih vodov na steni objekta z aluminijastim vodnikom premera 8mm, vključno z ustreznimi pritrdilnimi elementi iz nerjavečega jekla in pripadajočim potrebnim spojnim materialom.	m	20		
3	Izdelava spoja med aluminijastim vodnikom in konstrukcijskim profilom nadstreška z ustreznim spojnim elementom ali vrtanjem jeklenega profila in vrezovanjem navojev	kpl	3		
4	Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov	kpl	1		
5	Izdelava projekta izvedenih del	kos	4		
6	Drobni in montažni material	%	3		
7	Transportni in manipulativni stroški	%	3		
8	Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik	%	5		

SKUPAJ STRELOVOD (brez DDV)

Št.	Opis	Enota	Količina	Cena [€]	Strošek [€]
-----	------	-------	----------	----------	-------------

STRELOVODNA INSTALACIJA

Objekt:

RTP TEZNO - Objekt G

Skladišče maziv

Dobava in montaža:

1	Dobava in montaža nove lovilne strelovodne instalacije na pločevinasti strehi izvedene z aluminijastim vodnikom premera 8mm, vključno s potrebnimi strešnimi pritrdilnimi elementi in spojnim materialom iz nerjavečega jekla.	m	35		
2	Dobava in montaža odvodnih vodov na steni objekta z aluminijastim vodnikom premera 8mm, vključno z ustreznimi pritrdilnimi elementi iz nerjavečega jekla in pripadajočim potrebnim spojnim materialom.	m	20		
3	Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov	kpl	1		
4	Izdelava projekta izvedenih del	kos	4		
5	Drobni in montažni material	%	3		
6	Transportni in manipulativni stroški	%	3		
7	Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik	%	5		

SKUPAJ STRELOVOD (brez DDV)