

PONUDBNIK: _____

ŠTEVILKA PONUDBE IN DATUM: _____

PREDMET NAROČILA: Razširitev skladišča Območne enote Slovenska Bistrica

z.š.	količina	em	Naziv blaga / storitve	cena/em	Cena skupaj brez DDV
Pripravljalna in rušitvena dela					
1.	1,00	kom	Izdelava, postavitve in odstranitev gradbiščne table v skladu z navodili in predpisanimi merami po veljavni gradbeni zakonodaji in skladno s Pravilnikom o ureditvi gradbišča. Tabla v celoti plastificirana, obdelana z brizgano vodo odporno tehniko, postavljena z ustreznim fiksnim stojalom.		
2.	36,00	m	Postavitve in odstranitev PVC gradbiščne ograje z vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije gradnje, z vzdrževanjem in popravili (PVC folija višine 1,8 m pritrjena na ustrezno trdnih stojalih v medsebojni oddaljenosti do 2 m in po potrebi zavarovanimi pred porušitvijo zaradi vetra za obdobje celotne gradnje.		
3.	1,00	kpl	Dobava, postavitve in čiščenje kemičnih stranišč.		
4.	124,00	m2	Zaščita tal pred mehanskimi poškodbami.		
5.	75,00	m2	Kompletno rušenje predelnih lesenih sten s toplotno izolacijo debeline 20 cm, nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo.		
6.	4,00	kom	Kompletno rušenje vratnih kril s podbojem, nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo.		
7.	16,00	m2	Strojno ročno rušenje opečnega zidu debeline 30 cm z armironobetonskimi vezmi, nakladanje na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo. Uporaba delovnega odra do višine 4 m.		
8.	1,00	kpl	Demontaža kopelit steklene stene velikosti cca 7 m2, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo. Uporaba delovnega odra do višine 4 m.		
9.	29,67	m2	Dobava in vgradnja suhomontažne, nenosilne, neprestavljive predelne stene, sestavljene iz obojestransko dve gradbeni mavčno kartonski plošči deb. 12,5 mm, enojne kovinske pocinkane konstrukcije deb. 75 mm in izolacijskega sloja deb min 40 mm. Stena skupne debeline 125 mm. V ceno niso zajeti ojačitveni		

			profili za vgradnjo vrat, ostalih inštalacij in zaščitni Al-u vogalniki. Stiki men ploščami so obdelani. Uporaba delovnega odra do višine 4 m.		
Sekcijska vrata					
10.	1,00	kom	Izdelava industrijskih sekcijskih vrat š × v 2500 × 3500 mm z osebnim prehodom v vratih z nizkim pragom na sredini odpiranje DIN desno, Ral 9010 bela, torzijske vzmeti nad vrati potrebna preklada 400 mm		
11.	4,00	m	Izdelava preklade nad vrati iz jeklene konstrukcije ter pripadajoča suhomontažna in pleskarska obdelava.		
12.	1,00	kom	Dobava pogona za vrata do 13 m2 zajema: pogon 1200 N, vodilo pogona na sredini vrat, fotocelice za varovanje vrat med odprtino, sprejemnik 1× daljinec.		
13.	1,00	kom	Montaža vrat in pogona na pripravljeno odprtino in izvedba inštalacij.		
Elektro dela					
14.	12,00	kom	Demontaža obstoječih fluroscentnih svetilk z odvozom na trajno deponijo s postavitvijo delovnih odrov do višine 4 m.		
15.	12,00	kom	Dobava in vgradnja LED svetilk Slim start IP65 - industrijska 50W, 6500Lm, 4000K, dolžina 1500 mm.		
16.	1,00	kom	Prestavitev elektro omarice za dvižna vrata v novo mavčno steno.		
Gradbena dela					
17.	489,00	m2	Pleskanje zidov in stropov 2 × kitanje, brušenje in barvanje.		
18.	3,00	m	Dobava in vgradnja jeklenega kotnika (40/40 mm) na zunanji strani betonske plošče z zidarsko obdelavo.		
19.	1,00	kom	Dobava in vgradnja jeklenega nosilca v špaletnih zidovih, višine 300 mm, kot nosilna konstrukcija za pritrditev dvižnih vrat.		

20.	6,90	m	Dobava in vgradnja mavčne stene nad jeklenim nosilcem, stena se izdelava deb 300 mm z vstavljen topotno izolacijo (na zunanji strani se zmontirajo stirodur plošče)		
21.	6,90	m	Premestitev mavčne stene na zunanji strani in izdelava zaključnega silikatnega nanosa.		
22.	11,00	m	Dobava in vgradnja barvne pločevine na zunanji strani, kot zaključne obrobe.		
23.	11,00	m	Obdelava špalet, grobo kitanje, brušenje in barvanje špalet na notranji strani.		
24.	8,00	kom	Dobava in vgradnja težko nosilnega regala dim 200x240x70 (višina, dolžina, globina), nosilnost 450 kg/polica. Regal ima 5 polic. V ceno upoštevani vsi prenos in prevozi.		
Izdelava betonske ploščadi					
25.	16,00	m3	Izkop zemljine z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo.		
26.	20,00	m2	Dobava in vgradnja geotekstila kot ločevalni sloj med zemljino in tamponom.		
27.	8,00	m3	Dobava in vgradnja tampona z utrjevanjem po plasteh.		
28.	16,00	m2	Izdelava AB ploščadi za dostop v skladišče, debeline 20 cm. Izdelava opaža, dobava in vgradnja armature, dobava in vgradnja betona, obdelava betona z metličenjem, razopaževanje in čiščenje opaža, grobo in fino planiranje gramoznega nasutja		
29.	4,00	m	Diamantno rezanje dilatacijskih reg ploščadi.		
30.	14,00	m3	Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm v območju betonske ploščadi, z grobim in finim planiranjem ter utrjevanjem po plasteh.		

CENA SKUPAJ (BREZ DDV): _____

Komercialni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema računa

Rok dobave/izvedba storitve:

- Izvedba storitve v roku 30 dni od prejema naročilnice.

- Ponudnik je dolžan je dolžan upoštevati rok izvedbe storitve, ki teče z dnem ko prejme naročilnico. V kolikor izvajalec ne more zagotoviti izvedbe storitve v roku 30 dni od prejema naročilnice in pri tem pisno ne obvesti naročnika o predvidenem zaključku del, kazni za vsak dan zamude znaša 5 promilov od vrednosti del v EUR brez DDV.

Dostava blaga:

Pogoji sprejetih standardov transparentnega poslovanja in smernice korporativne integritete družbe Elektro Maribor d.d. so objavljeni na spletni strani naročnika:

- protikorupcijska klavzula skladno z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK (seznanitev)
- določila Kodeksa poslovno etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d. d.(seznanitev)
- v kolikor ponudbena vrednost ponudnika znaša 10.000,00 EUR ali več, mora ponudnik skupaj s ponudbo oddati tudi ustrezno izpolnjeno Izjavo o lastniški strukturi (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK). V kolikor so podatki v izjavi, ki jo poda ponudnik, neresnični, je pravni posel ničen. (izpolnitev izjave)

Ponudnik z oddano ponudbo potrjuje pogoje naročnika.

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: g. Branimir Petrič, tel. št. 041 322 128 ali 02 22 00 522.

Ponudbe je potrebno dostaviti na elektronski naslov: branimir.petric@elektro-maribor.si , najkasneje do srede, 15.2.2023, do 12:00 ure.

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!

Podpis in žig ponudnika: