

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

IZVEDBA KOVINSKE NADSTREŠNICE: GARAŽE ZA STROJNI IN VOZNI PARK, PRIROČNO SKLADIŠČE

I. FAZA

A. GRADBENA DELA :		e/m	Količina	cena na enoto v EUR brez DDV	znesek skupaj v EUR brez DDV
I.	ZEMELJSKA DELA :				
1.	Široki odkop zemlje v terenu III. kategorije debeline do 60 cm z odzivom zemlje na deponijo na gradbišču.	m3	419,00		
2.	Izkop (strojni) zemlje v terenu III.kategorije za temeljne grede z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo na gradbišču, vključno s plačilom takse za deponiranje.	m3	30,00		
3.	Zasipavanje (strojno) za temelji z izkopanim materialom, nakladanjem in odvozom materiala iz gradbiščne deponije, vključno z utrjevanjem zemlje v plasteh po 20	m3	111,00		
4.	Naprava nasutja - tampona iz gramoznega materila debeline 60 cm z utrjevanjem na modul stisljivosti MPA 30 (določi statik).	m3	213,00		
5.	Planiranje posteljice za tampon z eventuelnim odvozom odvečnega materiala.	m2	533,00		
6.	Odvoz preostale zemlje iz deponije na gradbišču v deponijo oddaljeno do 5 km, vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo.	m3	338,00		
7.	Priprava in čiščenje gradbišča (vključuje vse stroške za pripravo gradbišča, vključno z dobavo in namestitvijo gradbiščne table, s čiščenjem in pospravljanjem,	kpl	1,00		
	ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:				
II.	METEORNA VODA :				

1.	Dobava in postavitvev peskolova z LŽ pokrovom za težek promet, izdelanega iz betonske cevi premera 30 cm, globine 100 cm, z vsedalnikom globine min.50 cm, napravo priključka na odtočno cev in napravo odtoka iz peskolova.	kos	9,00		
2.	Dobava in postavitvev montažnega revizijskega jaška premera 80 cm, vključno z LŽ pokrovom za težek promet, z vsemi izkopi, zasipi, odvozom odvišne zemlje, vsemi pomožnimi deli in prenosi.	kos	8,00		
3.	Dobava in polaganje cevi, vključno z izkopom, zasipom, odvozom odvišne ztemlje, pripravo ležišča za cevi, obetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in prenosi.				
	PVC cevi premera 150	m1	111,00		
4.	Dobava in polaganje drenažnih cevi, vključno z izkopom, zasipom, odvozom odvišne zemlje, pripravo ležišča za cevi, položitvijo filca, napravo filterskega zasipa, vsemi pomožnimi deli in prenosi.				
	DN 100	m1	108,00		
	METEORNA VODA SKUPAJ:				
III. ARMIRANO - BETONSKA DELA :					
1.	Vgrajevanje zemeljsko vlažnega betona C12/15 (MB 15) iz naravnega pranege agregata 0-30 mm, kot podbeton v debelini 10 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.				
	pod temeljnimi gredami	m3	5,00		
2.	Vgrajevanje plastičnega betona C20/25 (MB 25) iz naravnega pranege agregata 0-30 mm, v temeljne grede, z izdelavo betona, vsemi pomožnimi deli in prenosi.	m3	29,00		
3.	Dobava in vgrajevanje plastičnega betona C25/30 (MB 30) iz naravnega pranege agregata 0-16 mm, v ab konstrukcijske elemente, z izdelavo betona, vsemi pomožnimi deli in prenosi.				
	a) talna plošča deb. 18 cm	m3	96,00		

4.	Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature iz betonskega jekla S 235. Količine so v armaturnem načrtu - izvleček armature				
	a) iz rebrastega betonskega jekla oznake				
	RA 400/500 - BSt 500 S	kg	3.863,59		
	b) tipske gladke armature mreže oznake MAG 500/600 - BSt 500 M	kg	7.735,52		
5.	Izdelava dilatacijskega stika v plošči, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi.	m1	115,00		
ARMIRANO - BETONSKA DELA SKUPAJ :					
IV.	ZIDARSKA DELA :				
1.	Dobava in polaganje GEFITAS folije pod talno AB ploščo, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi.	m2	533,00		
2.	Vzidava jeklenih sidernih plošč velikosti 300x300x20 mm, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi.	kos	24,00		
ZIDARSKA DELA SKUPAJ :					
V.	TESARSKA DELA :				
1.	Izdelava, dobava in montaža opaža AB konstrukcij z vso porabo lesa, razopaženjem, čiščenjem lesa po uporabi in vsemi potrebnimi transporti.				
	a) opaž temeljnih gred	m2	233,00		
	b) opaž čela plošče, višine 18 cm	m1	120,00		
TESARSKA DELA SKUPAJ :					
B.	OBRTNIŠKA DELA:	e/m	Količina	cena na enoto v EUR brez DDV	znesek skupaj v EUR brez DDV
I.	KROVSKO KLEPARSKA DELA :				

1.	Dobava in prekrivanje jeklene konstrukcije ostrešja s strešnimi termoizoliranimi paneli tipa TRIMOVAL TPO DOM, debelina termoizolacije je 5 cm, z vsemi zaključki, obrobami, kovinsko podkonstrukcijo, vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, vsemi pomožnimi deli- SKLADIŠČE	m2	152,00		
2.	Izdelava, dobava in montaža horizontalnega odtočnega žleba 185x175, vključno s pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.	m1	28,00		
3.	Izdelava, dobava in montaža vertikalnega odtočnega žleba	m1	28,00		
4.	Izdelava, dobava in montaža obrobe ob obstoječi in novi strehi (dilatacijski stik), vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, vsemi pomožnimi deli in prenosi.	m1	10,00		
KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ :					
II. KLJUČAVNIČARSKA DELA:					
1.	Izdelava, dobava in montaža kovinskih sidernih plošč dimenzije 300x300x20 mm za pritrjevanje jeklenih stebrov, vključno z ojačitvami iz jeklenih plošč 80x80x10 mm, sidernimi vijaki				
	sidrne plošče za jeklene stebre	kos	20,00		
2.	Izdelava, dobava in montaža kovinskih sidernih plošč dimenzije 200x200x20 mm za pritrjevanje jeklenih stebrov fasade, vključno z ojačitvami iz jeklenih plošč 80x80x10 mm, sidernimi vijaki M18, s finalnim opleskom, vsemi pomožnimi deli in prenosi.				
	sidrne plošče za jeklene stebre	kos	5,00		

3.	Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije (stebri, ostrešje, zavetrovanje) iz jeklenih stebrov IPB1 220, zateg fi 28 mm, primarnih jeklenih nosilcev IPB1 220, jeklenih sekundarcev IPB1 140, horizontalnih povezav IPB1 140, vključno z zategami, nosilci fasade U 80, pritrdilnim materilom, finalnim opleskom (peskanje, 2xtemeljni, 2x končni premaz). Računana tlorisna površina. Izdelava po detajlu (delavniški načrt).	m2	154,00		
		kg	7.730,00		
KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ:					
III. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA:					
1.	Izdelava projektov PID (projekt izvedenih del).	kos	1,00		
TEHNIČNA DOKUMENTACIJA SKUPAJ:					

REKAPITULACIJA					
I. FAZA					
A.	GRADBENA DELA				
I.	ZEMELJSKA DELA :				
II.	METEORNA VODA :				
III.	ARMIRANO - BETONSKA DELA :				
IV.	ZIDARSKA DELA :				
V.	TESARSKA DELA :				
	GRADBENA DELA SKUPAJ:				
B.	OBRTNIŠKA DELA				
I.	KROVSKO KLEPARSKA DELA :				
II.	KLJUČAVNIČARSKA DELA:				
III.	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA:				
	OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ:				

A.	GRADBENA DELA:				
B.	OBRTNIŠKA DELA:				
	A + B SKUPAJ:				

Opomba: ponudbena vrednost zajema vse stroške za izvedbo ukrepov za varovanje zdravja in varovanja oseb (na gradbišču in na vplivnem območju) ter okolice za čas gradnje.